STROJFERR, s.r.o., Revoluční 270, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 25 28 15 93  DIČ: CZ 25 28 15 93
Фирма зарегистрирована при Краевом суде в г. Острава,
отделение «С», рег. № 23 799

Информационный лист

# Дробильная установка DCS-40 P3

## Применение:

Дробильная установка DCS-40 P3 в контейнерном варианте исполнения, у которой рама дробилки установлена на контейнерной несущей раме. Контейнерный вариант исполнения обеспечивает более простой способ транспортировки при помощи транспортных средств, приспособленных к перевозке контейнеров серии CTS, также предлагает возможность перемещения по асфальтированной поверхности с помощью строительной техники на встроенных катках.

Дробильная установка предназначена для дробления неклейкого мусора средней степени твердости и твердого строительного мусора, строительных отходов, бетона, а также в меньшей степени абразивных природных материалов – известняка, песчаника и т. п., прочность которых составляет до 200 МПа.

Материал для его измельчения подается погрузчиком в загрузочную воронку. Загрузочная воронка снабжена питателем с вибраторами.

Дробильная установка однораспорная с колодками, снабженными износостойкими накладками, она оснащена гидравлическим устройством регулировки выпускного отверстия установки.

Ширина полотна ленточного конвейера 650 мм.

## Технические параметры:

| | |
|---|---|
| Производительность | 10–40 т/ч |
| Макс. прочность измельчаемой горной породы | 200 МПа |
| Входное отверстие | 700 мм x 500 мм |
| Выходное отверстие | 20–110 мм |
| Макс. кусковатость входного материала | 500 мм x 400 мм |
| Обороты маховика | 290 об/мин |
| Общая масса | 12 300 кг |
| Общая потребляемая мощность | 44 кВт |
| Размеры дробилки (длина x ширина x высота) | 8,7 м x 2,35 м x 3,8 м |
| Размеры загрузочной воронки и объем | 1,1 м x 2,5 м / 2 м³ |
| Высота кромки загрузочной воронки от грунта при откинутых боковинах и снятой платформе | 2,65 м |
| Мощность электродвигателя дробилки | 37 кВт |
| Ширина конвейера | 650 мм |
| Скорость ленты | 1 м/с |

Возможность дополнительного оборудования